

" ____ " ____ 2017г.

" ____ " ____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на отмостка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 16983,49 руб.
Средства на оплату труда _____ 3,247 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 17,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2017г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕРр68-13-1(прим.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см: вручную (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общестроительное строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54 НР (146 руб.): 83%=104%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (76 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,012	729,85 729,85			9	9			93,57	1,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общеотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54 НР (159 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (77 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,012	1206,57 1206,57			14	14			141,45	1,7
3	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.15 см (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общеотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54 НР (155 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (79 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,018	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	51	3	48 4		18,078	0,33
4	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общеотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54	1,98	55,26		55,26	109			109		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночныхтолщ.15см (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общепотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54 НР (1377 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (720 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,8	295,96 38,01	62,51 6,91	195,44	533	68	113 12	352	4,2895	7,72
6	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общепотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54 НР (723 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (378 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,2	655,11 35,27	0,3	619,54	786	42		744	4,209	5,05
7	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общепотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54	-1,224	600		600	-734			-734		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-401-0066 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общееотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54</i>	1,224	665		665	814			814		
9	ФЕР11-01-015-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общееотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54 НР (241 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (126 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,12	151,64 118,12	8,31 1,43	25,21	18	14	1	3	12,42	1,49
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1600	150	162 16	1288		17,41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (перевод в текущие цены скоэф.01.01.2017г(общееотраслевое строительство) ОЗП=19,56; ЭМ=6,82; ЗПМ=19,56; МАТ=5,54)							11174	2934	1104 313	7136		17,41
Накладные расходы							2801					
Сметная прибыль							1456					
ВСЕГО по смете							16983,49					17,41
Благоустройство (ремонтно-строительные)							398					1,12
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							510					1,7
Автомобильные дороги							1224					0,33
Полы							13299					14,26
Итого							15431					17,41
В том числе:												
Материалы							7136					
Машины и механизмы							1104					
ФОТ							3247					
Накладные расходы							2801					
Сметная прибыль							1456					
Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							1552,49					
ВСЕГО по смете							16983,49					17,41